

**Смета
на монтаж локальной очистной станции**

Скидка на станцию 15%

№ п/п	Наименование	ед.из мер.	Количество	Цена	Стоимость
А. Оборудование и материалы					
A.1	АСТРА-15	шт.	1	180 600	153510
A.2	Встренная емкость (для насоса)			3500	0
A.3	Аварийная сигнализация	шт.		2000	0
A.4	Насос БЕЛАМОС дренажный в емк.	шт.		4500	0
A.5	Насос БЕЛАМОС дренажный	шт.		6500	0
A.6	Насос Pedrollo MСm 10/50	шт.		14500	0
A.7	КНС Н=2,5м	шт.		20000	0
A.8	Стальной колодец h=2,5м Ø720	шт.		20000	0
A.9	Утеплитель "Пеноплекс"	шт.		250	0
A.10	Утепленная крышка на станцию	шт.		17000	0
A.11	Труба пластиковая ПВХ Д-110	м.		210	0
A.12	Утеплитель "Энергофлекс" 114	м.		175	0
A.13	Труба пластиковая ПНД, Д-40	м.		80	0
A.14	Утеплитель "Энергофлекс" 54/13	м.		70	0
A.15	Труба пластиковая ПВХ, Д-50	м.		90	0
A.16	Футляр для труб металл.	Д133 под 20-40	шт.	850	0
A.17		Д159 под 110	шт.	950	0
A.18	Шланг пластиковый Д- 40	м.		290	0
A.19	Фасонные части и расходные материалы	ком.		1700	0
A.20	Труба пластиковая ПНД, Д- 20 под кабель	м.		30	0
A.21	Провод ПВС 4х1.5	м.		60	0
A.22	Провод ПВС 3х1.5	м.		50	0
A.23	Провод ПВС 2х0.75	м.		15	0
A.24	Греющий кабель	м.		720	0
A.25	Термоусадочная муфта	шт.		420	0
A.26	Колодец из пластика Д-315	шт.		7500	0
A.27	Кольцо К10-9	шт.		2800	0
A.28	Днище ПД-10	шт.		2600	0
A.29	Крышка ПП-10	шт.		2500	0
A.30	Люк полимерный	шт.		2500	0
A.31	Люк Ч/К	шт.		3000	0
A.32	Цемент	шт.		500	0
Итого по разделу А.Оборудование и материалы					146200
В. Производство земляных работ					
V.1	Разработка грунта для станции	м ³ .	10,7	1650	17655
V.2	Разработка грунта для колодца	м ³ .		1650	0
V.3	Разработка грунта для траншей	м ³ .		1500	0
V.4	Засыпка траншеи	м ³ .		830	0
V.5	Транспортировка грунта на удаление	до 50 м	м ³ .	1500	0
V.6		свыше 50 м*	м ³ .	2500	0
Итого по разделу В.Производство земляных работ:					17655

С. Монтажные работы						
C.1	Монтаж АСТРА-15**	шт.	1	26000	26000	
C.2	Прокладка трубопроводов Д-110	п.м.		270	0	
C.3	Прокладка трубопроводов Д-50	п.м.		510	0	
C.4	Прокладка трубопроводов Д-40	п.м.		140	0	
C.5	Утепление трубопроводов Д- 40 -Д-110	м.		50	0	
C.6	Монтаж дренажного насоса БЕЛАМОС	шт.		2300	0	
C.7	Монтаж стального колодца h=2,5м	шт.		9000	0	
C.8	Прокладка электрокоммуникаций	м.		100	0	
C.9	Монтаж греющего кабеля	м.		250	0	
C.10	Монтаж пластикового колодца Д-315	шт.		3900	0	
C.11	Монтаж колец К-10-9***	шт.		2300	0	
C.12	Монтаж днища ПД-10***	шт.		1600	0	
C.13	Монтаж крышки ПП-10 под люк ***	шт.		1600	0	
C.14	Монтаж люка полимерного	шт.		900	0	
C.15	Монтаж люка Ч/К	шт.		900	0	
C.16	Ввод труб в дом	шт.		1500	0	
C.17	Устройство входа в ст.	Д 20-50	шт.	1800	0	
C.18	колодец	Д 110	шт.	3600	0	
C.19	Устройство входа в Ж/Б колодец, дренаж (с обратной заделкой стыков)	шт.		1500	0	
C.20	Сверление Ж/Б кольца	шт.		800	0	
Итого по разделу С. Монтажные работы					26000	
D. Дополнительные работы						
D.1	Сверление фундамента:Д20-	до 600 мм	шт.	2500	0	
D.2	50мм	более 600 мм	шт.	4000	0	
D.3		до 300 мм	шт.	4300	0	
D.4	Сверление фундамента:	до 600 мм	шт.	6400	0	
D.5	Д110	более 600 мм	шт.	8000	0	
D.6	Доставка песка****	м ³ .	0	2500	0	
D.7	Разметка и контроль за выполнением земляных работ	шт.		1000	0	
D.8		Д133 под Д20-40	шт.	90	0	
D.9	Монтаж стального футляра	Д159 под Д110	шт.	130	0	
D.10	Разработка бетона	м ² .		8000	0	
D.11	Демонтаж железобетонных колец	шт.		8000	0	
D.13	Использование грузоподъемной техники	смена		12000	0	
D.14	Устройство доп. ввода в станцию	шт.		1500	0	
D.15	Услуги транспорта	шт.		3000	0	
D.16	Транспортные расходы при удалении свыше 30 км от МКАД	км.		60	0	
Итого по разделу D. Дополнительные работы:					0	
Всего за монтаж ЛОС					197165	

* - транспортировка грунта на удаление свыше 100 м по согласованию сторон.

** доставка , монтаж в готовый котлован, врезка трубы, обсыпка песком с проливом водой, заливка водой станции, монтаж компрессора, пуск .

***- монтаж без заделки стыков.

**** - доставка песка по согласованию сторон

ПОДРЯДЧИК_____

ЗАКАЗЧИК_____