

Смета
на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		20	глубина монтажа	30	дебет	1м3/час	
						60	
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Количество	Стоим. ед. оборудования руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудования руб.	Общая стоим. монтажа руб.
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)							
A.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-50 (Италия)	шт.	1	80	500	4800	500
Итого по разделу А						4800	500
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)							
V.1	Насос погружной Belamos TF 3 -80	шт.	1	12100	11500	12100	11500
V.2	Блок автоматики	комп.	1	1500	600	1500	600
V.3	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	30	50		1500	0
V.4	Труба пластиковая ПНД32 PN10	м.	30	60		1800	0
V.5	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		60	70	0	0
V.6	Фиксаторы троса	шт.	4	70		280	0
V.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.		2000		0	0
V.8	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.	2	300		600	0
V.9	Термоусадочная муфта	шт.	1	500		500	0
V.10	Кабель-канал	м.		60		0	0
V.11	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
V.12	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
V.13	Скважинный адаптер	шт.	1	4000	5000	4000	5000
V.14	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	3500		3500	0
V.15	Утеплитель для трубы ПНД	м.		280	50	0	0
V.16	Автоматический сбросной клапан	комп.		2000	700	0	0
V.17	Кабель сечением 3х2,5 для погружного насоса	м.	30	80		2400	0
V.18	Провод сечением 3х2,5	м.		50		0	0
V.19	Провод 2х0,75	м.		30		0	0
V.20	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	1500	900	1500	900
V.21	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
V.22	Пуско-наладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
Итого по разделу В						29780	23500
С. Производство земляных работ							
C.2	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.3	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.4	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
Итого по разделу С							0
Д.Дополнительные работы							

D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
Итого по разделу D							0
Итого по разделу А,В,С,Д						34580	24000
Всего по обустройству					58580		

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК _____