Смета

на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		50	глубина монтажа		60	дебет	1м3/час
						курс €	90
N п/п	**Наименование**	**Ед. измер.**	**Количество**	**Стоим. ед. оборудования руб.**	**Стоим. ед. монтажа руб.**	**Общая стоим. оборудования руб.**	**Общая стоим. монтажа руб.**
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)							
А.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-50 (Италия)	шт.	1	75	500	6750	500
Итого по разделу А						**6750**	**500**
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)							
В.1	Насос погружной Belamos TF 3-110	шт.	1	14350	14700	14350	14700
В.2	Блок автоматики	комп.	1	2500	600	2500	600
В.3	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	60	75		4500	0
В.4	Труба пластиковая ПНД32 PN16	м.	60	85		5100	0
В.5	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		75	70	0	0
В.6	Фиксаторы троса	шт.	4	90		360	0
В.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.	2	2000		4000	0
В.8	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.		300		0	0
В.9	Термоусадочная муфта	шт.	1	550		550	0
В.10	Кабель-канал	м.		75	70	0	0
В.11	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
В.12	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
В.13	Скважинный адаптер	шт.	1	4000	5000	4000	5000
В.14	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	6000		6000	0
В.15	Утеплитель для трубы ПНД	м.		300	50	0	0
В.16	Автоматический сбросной клапан	комп.		2700	700	0	0
В.18	Кабель сечением 3х2,5 для погружного насоса	м.	60	135		8100	0
В.19	Провод сечением 3х2,5	м.		65		0	0
В.20	Провод 2х0,75	м.		30		0	0
В.21	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	1500	900	1500	900
В.22	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
В.23	Пусконаладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
Итого по разделу В						**51060**	**26700**
С. Производство земляных работ							
С.2	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
С.3	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
С.4	Разработка грунта под фундаментои и домом	м.п.			4500		0
Итого по разделу С							**0**
D.Дополнительные работы							

D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
Итого по разделу D							**0**
Итого по разделу A,B,C,D						**57810**	**27200**
Всего по обустройству					**85010**		

ПОДРЯДЧИК_____ **ЗАКАЗЧИК_____**