

Смета
на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		30	глубина монтажа	40	дебет	1м3/час	
						курс €	90
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Количество	Стоим. ед. оборудования руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудования руб.	Общая стоим. монтажа руб.
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)							
A.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-50 (Италия)	шт.	1	75	500	6750	500
Итого по разделу А						6750	500
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)							
V.1	Насос погружной Belamos TF 3-80	шт.	1	12100	12800	12100	12800
V.2	Блок автоматики	комп.	1	2500	600	2500	600
V.3	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	40	75		3000	0
V.4	Труба пластиковая ПНД32 PN10	м.	40	75		3000	0
V.5	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		75	70	0	0
V.6	Фиксаторы троса	шт.	4	90		360	0
V.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.		2000		0	0
V.8	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.	2	300		600	0
V.9	Термоусадочная муфта	шт.	1	550		550	0
V.10	Кабель-канал	м.		75	70	0	0
V.11	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
V.12	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
V.13	Скважинный адаптер	шт.	1	4000	5000	4000	5000
V.14	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	6000		6000	0
V.15	Утеплитель для трубы ПНД	м.		300	50	0	0
V.16	Автоматический сбросной клапан	комп		2700	700	0	0
V.18	Кабель сечением 3x2,5 для погружного насоса	м.	40	135		5400	0
V.19	Провод сечением 3x2,5	м.		65		0	0
V.20	Провод 2x0,75	м.		30		0	0
V.21	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	1500	900	1500	900
V.23	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
V.24	Пусконаладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
Итого по разделу В						39110	24800
С. Производство земляных работ							
C.2	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.3	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.4	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
Итого по разделу С							0
D.Дополнительные работы							

D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.6	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.7	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
Итого по разделу D							0
Итого по разделу А,В,С,D						45860	25300
Всего по обустройству					71160		

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК _____