Смета

на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		50	глубина монтажа		60	дебет	3м3/час
						курс €	90
N п/п	**Наименование**	**Ед. измер.**	**Количество**	**Стоим. ед. оборудования руб.**	**Стоим. ед. монтажа руб.**	**Общая стоим. оборудования руб.**	**Общая стоим. монтажа руб.**
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)							
A.1	Насос скважинный Grundfos SQ 3-95	шт.	1	760	14700	68400	14700
A.2	Бак расширительный Reflex DE-100	шт.	1	155	500	13950	500
A.3	Реле давления МДР 5 - 5	шт.	1	65	600	5850	600
Итого по разделу А						**88200**	**15800**
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)							
B.1	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	60	75		4500	0
B.2	Труба пластиковая ПНД32 PN16	м.	60	85		5100	0
B.3	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		75	70	0	0
B.4	Фиксаторы троса	шт.	4	90		360	0
B.5	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.	2	2000		4000	0
B.6	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.		350		0	0
B.7	Термоусадочная муфта	шт.	1	550		550	0
B.8	Кабель-канал	м.		75	70	0	0
B.9	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
B.10	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
B.11	Автоматический сбросной клапан	комп.		2700	700	0	0
B.12	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	6500		6500	0
B.13	Утеплитель для трубы ПНД	м.		300	50	0	0
B.14	Скважинный адаптер	шт.	1	5500	5000	5500	5000
B.15	Кабель сечением 3х4 для погружного насоса	м.	60	195		11700	0
B.16	Провод сечением 3х4	м.		85		0	0
B.17	Провод 2х0,75	м.		30		0	0
B.18	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	5500	900	5500	900
B.19	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
B.20	Пусоналадочные работы	шт.	1		2000	0	2000
Итого по разделу В						**43810**	**11400**
С. Производство земляных работ							
C.1	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.2	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.3	Разработка грунта под фундаментои и домом	м.п.			4500		0
Итого по разделу С							**0**
D.Дополнительные работы							
D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0

D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
Итого по разделу D							**0**
Итого по разделу A,B,C,D						**132010**	**27200**
Всего по обустройству					**159210**		

ПОДРЯДЧИК_____ **ЗАКАЗЧИК_____**