

## Смета

### на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		70	глубина монтажа	80	дебет	ЗмЗ/час	
						60	
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Колич ество	Стоим. ед. оборудован ия руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудова ния руб.	Общая стоим. монтажа руб.
<b>А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)</b>							
A.1	Насос скважинный Grundfos SQ 3-105	шт.	1	891	16700	53460	16700
A.2	Бак расширительный Reflex DE-100	шт.	1	155	500	9300	500
A.3	Реле давления МДР 5 - 5	шт.	1	65	600	3900	600
<b>Итого по разделу А</b>						<b>66660</b>	<b>17800</b>
<b>В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)</b>							
V.1	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	80	50		4000	0
V.2	Труба пластиковая ПНД40 PN16	м.	80	70		5600	0
V.3	Труба пластиковая ПНД40 PN10 к точке водоразбора	м.		70	70	0	0
V.4	Фиксаторы троса	шт.	4	70		280	0
V.5	Переход компресс. ПНД 40 - G1 ¼ металл	шт.	2	2000		4000	0
V.6	Переход компресс. ПНД 40 - G1 ¼ пласт.	шт.		350		0	0
V.7	Термоусадочная муфта	шт.	1	500		500	0
V.8	Кабель-канал	м.		70		0	0
V.9	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
V.10	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
V.11	Уплотнитель входа в кессон	шт.	2	590		1180	0
V.12	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	5500		5500	0
V.13	Комплек доп. выхода из кессона	комп.		2500		0	0
V.14	Утеплитель для трубы ПНД	м.		280	50	0	0
V.15	Кессон металлический	шт.	1	23000	6700	23000	6700
V.16	Вывод на полив	шт.		2500	1700	0	0
V.17	Кабель сечением 3x4 для погружного насоса	м.	80	105		8400	0
V.18	Провод сечением 3x4	м.		50		0	0
V.19	Провод 2x0,75	м.		30		0	0
V.20	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	2500	900	2500	900
V.21	Герметизация электрического ввода в кессон	шт.	1		1200	0	1200
V.22	Герметизация гидравлического ввода в кессон	шт.	1		1300	0	1300
V.23	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
V.24	Пуско-наладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
<b>Итого по разделу В</b>						<b>55060</b>	<b>15600</b>
<b>С. Производство земляных работ</b>							

C.1	Разработка грунта под кессон	шт.			9000		0
C.2	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.3	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.4	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
<b>Итого по разделу С</b>							<b>0</b>
<b>D.Дополнительные работы</b>							
D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
<b>Итого по разделу D</b>							<b>0</b>
<b>Итого по разделу А,В,С,Д</b>						<b>121720</b>	<b>33400</b>
<b>Всего по обустройству</b>						<b>155120</b>	

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_