

Смета

на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		30	глубина монтажа	40	дебет	2м3/час	
курс €						90	
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Колич ество	Стоим. ед. оборудован ия руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудова ния руб.	Общая стоим. монтажа руб.
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)							
A.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-100 л	шт.	1	120	500	10800	500
A.2	Реле давления МДР 5 - 5	шт.	1	65	600	5850	600
Итого по разделу А						16650	1100
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)							
V.1	Насос погружной Belamos TF3-110	шт.	1	14350	12800	14350	12800
V.2	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	40	75		3000	0
V.3	Труба пластиковая ПНД32 PN10	м.	40	75		3000	0
V.4	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		75	70	0	0
V.5	Фиксаторы троса	шт.	4	90		360	0
V.6	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.		2000		0	0
V.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.	2	300		600	0
V.8	Термоусадочная муфта	шт.	1	550		550	0
V.9	Кабель-канал	м.		75	70	0	0
V.10	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
V.11	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
V.12	Скважинный адаптер	шт.	1	4000	5000	4000	5000
V.13	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	6500		6500	0
V.14	Утеплитель для трубы ПНД	м.		300	50	0	0
V.15	Автоматический сбросной клапан	комп.		2700	700	0	0
V.16	Кабель сечением 3x2,5 для погружного насоса	м.	40	135		5400	0
V.17	Провод сечением 3x2,5	м.		65		0	0
V.18	Провод 2x0,75	м.		30		0	0
V.19	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	1500	900	1500	900
V.20	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
V.21	Пусконаладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
Итого по разделу В						39360	24200
С. Производство земляных работ							
C.1	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.2	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.3	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
Итого по разделу С							0
Д.Дополнительные работы							

D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
Итого по разделу D							0
Итого по разделу А,В,С,D						56010	25300
Всего по обустройству					81310		

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК _____