

Смета

на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		40	глубина монтажа	50	дебет	2м3/час	
						60	
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Колич ество	Стоим. ед. оборудован ия руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудова ния руб.	Общая стоим. монтажа руб.
А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)							
A.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-100 л	шт.	1	143	500	8580	500
A.2	Реле давления МДР 5 - 5	шт.	1	65	600	3900	600
Итого по разделу А						12480	1100
В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)							
V.1	Насос погружной Belamos TF 3-150	шт.	1	16150	13700	16150	13700
V.2	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	50	50		2500	0
V.3	Труба пластиковая ПНД32 PN10	м.	50	60		3000	0
V.4	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		60	70	0	0
V.5	Фиксаторы троса	шт.	4	70		280	0
V.6	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.		2000		0	0
V.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.	2	300		600	0
V.8	Термоусадочная муфта	шт.	1	500		500	0
V.9	Кабель-канал	м.		60		0	0
V.10	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
V.11	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
V.12	Скважинный адаптер	шт.	1	4000	5000	4000	5000
V.13	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	4500		4500	0
V.14	Утеплитель для трубы ПНД	м.		280	50	0	0
V.15	Автоматический сбросной клапан	комп.		2000	700	0	0
V.16	Кабель сечением 3x2,5 для погружного насоса	м.	50	80		4000	0
V.17	Провод сечением 3x2,5	м.		50		0	0
V.18	Провод 2x0,75	м.		30		0	0
V.19	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	1500	900	1500	900
V.20	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
V.21	Пуско-наладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
Итого по разделу В						37130	25100
С. Производство земляных работ							
C.1	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.2	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.3	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
Итого по разделу С							0
Д.Дополнительные работы							

D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0	
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0	
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0	
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0	
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0	
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0	
Итого по разделу D								0
Итого по разделу А,В,С,Д							49610	26200
Всего по обустройству					75810			

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК _____