

**Смета**  
на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		90	глубина монтажа	100	дебет	2м3/час	
						курс €	90
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Количество	Стоим. ед. оборудования руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудования руб.	Общая стоим. монтажа руб.
<b>А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)</b>							
A.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-100 (Италия)	шт.	1	120	500	10800	500
A.2	Реле давления МДР 5 - 5	шт.	1	65	600	5850	600
<b>Итого по разделу А</b>						<b>16650</b>	<b>1100</b>
<b>В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)</b>							
V.1	Насос погружной Belamos TF 3-200	шт.	1	23750	18600	23750	18600
V.2	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	100	75		7500	0
V.3	Труба пластиковая ПНД32 PN16	м.	100	85		8500	0
V.4	Труба пластиковая ПНД32 PN10 к точке водоразбора	м.		75	70	0	0
V.5	Фиксаторы троса	шт.	4	90		360	0
V.6	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.	2	2000		4000	0
V.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.		300		0	0
V.8	Термоусадочная муфта	шт.	1	550		550	0
V.9	Кабель-канал	м.		75	70	0	0
V.10	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
V.11	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
V.12	Уплотнитель входа в кессон	шт.	2	590		1180	0
V.13	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	6500		6500	0
V.14	Комплек доп. выхода из кессона	комп.		3000	1500	0	0
V.15	Утеплитель для трубы ПНД	м.		300	50	0	0
V.16	Кессон металлический	шт.	1	28000	6700	28000	6700
V.17	Вывод на полив	шт.		1500	1700	0	0
V.18	Кабель сечением 3х2,5 для погружного насоса	м.	100	135		13500	0
V.19	Провод сечением 3х2,5	м.		65		0	0
V.20	Провод 2х0,75	м.		30		0	0
V.21	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	2500	900	2500	900
V.22	Герметизация электрического ввода в кессон	шт.	1		1200	0	1200
V.23	Герметизация гидравлического ввода в кессон	шт.	1		1300	0	1300
V.24	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
V.25	Пусконаладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
<b>Итого по разделу В</b>						<b>96440</b>	<b>34200</b>
<b>С. Производство земляных работ</b>							
C.1	Разработка грунта под кессон	шт.			9000		0

C.2	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.3	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.4	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
<b>Итого по разделу С</b>							<b>0</b>
<b>D.Дополнительные работы</b>							
D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
<b>Итого по разделу D</b>							<b>0</b>
<b>Итого по разделу А,В,С,Д</b>						<b>113090</b>	<b>35300</b>
<b>Всего по обустройству</b>						<b>148390</b>	

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_