

**Смета**  
на монтаж насосного оборудования и обустройство скважины

динамический уровень		60	глубина монтажа		70	дебет	2м3/час
							60
N п/п	Наименование	Ед. измер.	Колич ество	Стоим. ед. оборудован ия руб.	Стоим. ед. монтажа руб.	Общая стоим. оборудова ния руб.	Общая стоим. монтажа руб.
<b>А. Зарубежное оборудование (зависит от курса евро)</b>							
A.1	Бак расширительный Aquasystem VAV-100 (Италия)	шт.	1	143	500	8580	500
A.2	Реле давления МДР 5 - 5	шт.	1	65	600	3900	600
<b>Итого по разделу А</b>						<b>12480</b>	<b>1100</b>
<b>В. Российское оборудование (не зависит от курса евро)</b>							
B.1	Насос погружной Belamos TF 3-200	шт.	1	21650	15700	21650	15700
B.2	Трос из нержавеющей стали , 5мм	м.	70	50		3500	0
B.3	Труба пластиковая ПНД32 PN16	м.	70	60		4200	0
B.4	Труба пластиковая ПНД32 PN10	м.		60	70	0	0
B.5	Фиксаторы троса	шт.	4	70		280	0
B.6	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ металл	шт.	2	2000		4000	0
B.7	Переход компресс. ПНД 32 - G1 ¼ пласт.	шт.		300		0	0
B.8	Термоусадочная муфта	шт.	1	500		500	0
B.9	Кабель-канал	м.		60		0	0
B.10	Электрокомплект	комп.	1	100		100	0
B.11	Греющий кабель	м.		930	250	0	0
B.12	Уплотнитель входа в кессон	шт.	2	590		1180	0
B.13	Шаровые краны и фасонные части	комп.	1	4500		4500	0
B.14	Комплек доп. выхода из кессона	комп.		2500	1500	0	0
B.15	Утеплитель для трубы ПНД	м.		280	50	0	0
B.16	Кессон металлический	шт.	1	23000	6700	23000	6700
B.17	Вывод на полив	шт.		1500	1700	0	0
B.18	Кабель сечением 3x2,5 для погружного насоса	м.	70	80		5600	0
B.19	Провод сечением 3x2,5	м.		50		0	0
B.20	Провод 2x0,75	м.		30		0	0
B.21	Оголовок скважинный Д-133мм.	шт.	1	2500	900	2500	900
B.22	Герметизация электрического ввода в кессон	шт.	1		1200	0	1200
B.23	Герметизация гидравлического ввода в кессон	шт.	1		1300	0	1300
B.24	Монтаж распределительной гребенки	шт.	1		3500	0	3500
B.25	Пуско-наладочные работы	шт.	1		2000	0	2000
<b>Итого по разделу В</b>						<b>71010</b>	<b>31300</b>
<b>С. Производство земляных работ</b>							
C.1	Разработка грунта под кессон	шт.			9000		0

C.2	Разработка грунта под траншею	м.п.			1500		0
C.3	Засыпка траншеи	м.п.			800		0
C.4	Разработка грунта под фундаментом и домом	м.п.			4500		0
<b>Итого по разделу С</b>							<b>0</b>
<b>D.Дополнительные работы</b>							
D.1	Сверление отверстия в фундаменте до 60 см,	шт.			6400		0
D.2	Сверление отверстия в фундаменте до 90 см,	шт.			8000		0
D.3	Пробивка отверстия в колодце	шт.			800		0
D.4	Подсоединение к водоснабжению здания (определяем на месте)	шт.			0		0
D.5	Работа электро- генератора	ч.			525		0
D.6	Транспортные расходы (свыше 30 км от МКАД)	км			60		0
<b>Итого по разделу D</b>							<b>0</b>
<b>Итого по разделу А,В,С,D</b>						<b>83490</b>	<b>32400</b>
<b>Всего по обустройству</b>					<b>115890</b>		

ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_